

PZD/PN/42/2006

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN:

Przebudowa drogi nr 16332 (3216P) - budowa chodnika w miejscowości Dzierawy
od km 1+086,00 do km 1+186,00

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ							
1	KNNR-06 0605-0100	D-06.02.01	Ława fundamentowa żwirowa pod przepust rurowy pod zchodnikiem	m3	0,10		
2	KNNR - 1 0101-0400	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt	7,00		
3	KNNR - 1 0101-0600	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt	3,00		
4	KNNR - 1 0107-0200	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	3,91		
5	KNNR - 1 0107-0300	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m-p	11,24		
6	KNNR - 1 0107-0100	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m-p	3,84		
7	KNNR - 6 0801-0600	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm (dojście do szkoły)	m2	12,00		
8	KNNR - 6 0802-0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o gr. 8 cm - cała szerokość jezdni (pod przykanaliki)	m2	30,00		
9	KNNR - 6 0801-0210	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm	m2	15,00		
10	KNR 4-04 0302-0100	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia szkoły (wzdłuż zatoki autobusowej - fundament betonowy)	m3	5,25		
11	KNR 4-04 0808-0300	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia szkoły (wzdłuż zatoki autobusowej - siatka)	m	35,00		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	KNR 4-04 0808-0100	D-01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych przy wejściu do szkoły	m	5,00		
ROBOTY ZIEMNE							
13	KNNR - 1 0202-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-08.05.03a	Koryta pod ścieki uliczne o głębokości 25 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.I - II transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyl.	m2	5,50		
14	KNNR - 1 0202-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-08.01.01	Koryta pod krawężniki o głębokości 25 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.I - II transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyl.	m	9,68		
15	KNNR - 1 0202-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-08.01.01	Koryta pod nawierzchnię zatok autobusowych o głębokości 25 cm roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.I - II transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyl.	m3	22,89		
16	KNNR - 1 0202-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-08.01.01	Koryta pod nawierzchnię zjazdów o głębokości 15 cm - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.I - II transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyl.	m3	11,93		
17	KNNR - 1 0311-0100	D-02.00.01 D-02.03.01	Zasypanie rowów drogowych - ręczne formowanie nasypów z gr. kat. I-II dostarczonego sam. samowyl. z wykopów koryt	m3	92,40		
18	KNNR - 1 0311-0100	D-02.00.01 D-02.03.01	Tereny zieleni (trawniki) - ręczne formowanie nasypów z gr. kat. I-II dostarczonego sam. samowyl. z wykopów koryt	m3	10,35		
19	KNNR - 1 0408-0300	D-02.00.01 D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego - rowy i tereny zieleni (trawniki)	m3	102,75		
20	KNNR - 1 0209-0300	D-02.00.01 D-02.01.01 D-03.02.01	Wykopy pod studzienki ściekowe i przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koarkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II	m3	34,35		

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	KNNR - 1 0317-0100	D-02.00.01 D-02.01.01 D-03.02.01	Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczaniem, gr. kat. I-II - studzienki i przykanaliki	m3	32,46		
URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ							
22	KNNR - 5 0701-02	D-01.03.04	Ręczne odkopanie kablotelefonicznych pod nawierzchnią zjazdu i zatoki autobusowej, w gruncie kat. III	m3	36,00		
23	KNR-W 2-19 0306-05	D-01.03.04	Wbudowanie rur ochronnych osłonowych 2-dzielnych AROT PS 110 mm, na istniejące kable telef.	m	45,00		
24	KNNR - 5 0702-02	D-01.03.04	Zasypanie ręczne rowów dla kabli po wbudowaniu rur osłonowych	m3	31,05		
25	KNNR - 6 1305-02	D-01.03.04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	0,30		
ELEMENTY ODWODNIENIA							
26	KNNR - 4 1424-0200	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikami bez syfonu, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt	2,00		
27	KNNR - 11 0505-0300	D-03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCV-U klasy SN-8 o średnicy 200 mm (pomiędzy studzienkami i odprowadzenie do rowu)	m	23,00		
28	KNNR - 6 0109-0303	D-08.01.01	Ława betonowa pod ściek uliczny z mieszanki betonowej B-15, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. 29 cm	m2	16,50		
29	KNNR - 6 0608-0300	D-08.05.03	Ścieki uliczne kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm	m	100,00		
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZYKANALIKACH							
30	KNNR - 6 0109-0101	D-04.05.01	Wykonanie w-wy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm- 2,5 Mpa wytwarzanego w betoniarnie i dowiezonego na miejsce wbudowania, gr. w-wy 10 cm	m2	15,00		

[illegible]

L.p.	Symbol klasyf.	Nr spec. techn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość (netto)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	KNNR - 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-VI	m2	79,50		
43	KNNR - 6 0105-0400	D-04.02.01	W-wa podsypkowa z piasku zagęszczana mechanicznie, gr. w- wy 5 cm	m2	79,50		
44	KNNR - 6 0109-0101	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. w- wy 15 cm	m2	79,50		
45	KNNR - 6 0502-0301	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm , układane na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	79,50		
ZATOKA AUTOBUSOWA							
46	KNNR - 6 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki autobusowej wykonywane ręcznie, w gruntach kat.II-VI	m2	76,30		
47	KNNR - 6 0104-0300	D-04.02.01	W-wa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie, gr. w- wy 10 cm	m2	76,30		
48	KNNR - 6 0109-0303	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej B-20, pielęgnacja piaskiem i wodą, gr. w- wy 20 cm	0	76,30		
49	KNNR - 6 0502-0301	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm , układane na podsypce cem.piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	0	76,30		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
50	KNNR - 6 0701-03	D-07.06.02	Poręcz ochronne sztywne z pochwytami i przeciągami z rur o śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków co 1,50 m (przy wejściu do szkoły)	m	9,00		
WARTOŚĆ ROBÓT				netto			
PODATEK VAT				22%			
WARTOŚĆ ROBÓT				brutto			

.....
pieczętka i podpis uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy