



**Data:** .....

**Nazwa wykonawcy:** .....

**Siedziba wykonawcy:** .....

**budowa nawierzchni i montaż elementów odwodnienia na ul. Fleszerowej - Muskat  
i Konarskiego w Kole**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym	km	0,270		
2	wycena własna	Obsługa geodezyjna inwestycji i inwentaryzacja powykonawcza	km	0,270		
<b>II URZĄDZENIA PODZIEMNE</b>						
3	KNNR 6 1305 - 02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	m3	5,95		
4	wycena własna	Likwidacja kolizji - przebudowa gazociągu	kpl	1,00		
<b>III PRZYGOTOWAWCZE</b>						
5	KNNR 1 0209 - 04	Wykopy wykonywane koparką na odkład w gruncie kat. III - koryto pod jezdnię	m3	611,41		
6	KNNR 1 0203 - 02	Odwóz nadmiaru gruntu z wykopu i koryta - roboty ziemne wykonane koparką przedsięwzięciem o pojemności 0,4 m3 z ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km	m3	611,41		
7	KNNR 1 0208 - 0201	Nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km odległości transportu po drogach utwardzonych, grunt kat. I-III - 2 km	m3	611,41		
<b>IV ELEMENTY ULIC</b>						
8	KNNR 6 0403 - 0301	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton B-15) na podsypce cementowo-pięskowej	m	556,94		
<b>V PODBUDOWA</b>						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
9	KNNR 6 0113 - 01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , w-wa dolna o grubości 15 cm pod jezdnią z mechanicznym zagęszczeniem	m2	2038,05		
10	KNNR 6 0113 - 04	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , w-wa górna o grubości 8 cm pod jezdnią z mechanicznym zagęszczeniem	m2	2038,05		
<b>VI NAWIERZCHNIE</b>						
11	KNNR 6 0103 - 03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	2038,05		
12	KNNR 6 0308 - 01	Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - w-wa wiążąca - transport samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km	m2	2038,05		
13	KNNR 6 1005 - 07	Oczyszczenie warstwy wiążącej nawierzchni	m2	2038,05		
14	KNNR 6 1005 - 07	Skroplenie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2 przed rozłożeniem warstwy ścieralnej	m2	2038,05		
15	KNNR 6 0309 - 02	Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - w-wa ścieralna - transport samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km	m2	2038,05		
<b>VII URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE</b>						
16	KNNR 6 0109 - 03	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod ściek, grubość 15 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	137,74		
17	KNNR 6 0502 - 03	Ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	110,19		
18	KNNR 6 0209 - 04	Wykopy pod studzienki ściekowe - roboty ziemne wykonywane na odkład koparką w gruncie kat. I-III	m3	36,54		
19	KNNR 4 1424 - 02	Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 mm - montaż studzienek zdeponowanych na placu PZD	szt	16,00		
20	KNNR 1 0317 - 01	Zasypanie wykopów pospółką po wbudowaniu studzienek ściekowych z zakupem i dowozem pospółki	m3	31,37		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
21	KNNR 1 0203 - 02	Odwóz nadmiaru gruntu z wykopu - roboty ziemne wykonane koparką przedsięwziętą o pojemności 0,4 m3 z ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku pojazdami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km	m3	36,54		
22	KNNR 1 0208 - 0201	Nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km odległości transportu po drogach utwardzonych, grunt kat. I-III - 2 km	m3	36,54		
23	wycena własna	Odwodnienie liniowe na ławie betonowej - montaż odwodnienia z materiału zdeponowanego na placu PZD	m	24,00		
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO</b>						
<b>VAT 22%</b>						
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO</b>						

.....  
*pieczęćka i podpis uprawnionego do  
reprezentowania wykonawcy*





