



(pieczęć firmy)

PZD/PN/17/2008

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Data: .....

Nazwa Wykonawcy: .....

Siedziba Wykonawcy: .....

**Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:****PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W BABIAKU od km 0+000 do km 0+282**

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>A) KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY ZIEMNE</b>						
1	KNR 201 0119 030000	Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli	km	0,13		
2	KNR 201 0310 010000	Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m grunt kategorii I-II	m3	52,00		
3	KNR 211 0301 040000	Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych	m3	0,08		
4	KNR 201 0119 030000	Wytyczenie trasy rurociągów	km	0,282		
5	KNR 201 0218 010000	MOD. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej grunt kategorii I-II	m3	559,22		
6	KNR 201 0218 020000	j.w. lecz grunt kat. III	m3	457,54		
7	KNR 201 0317 040000	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m kat. I-II	m3	139,80		
8	KNR 201 0317 050000	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m kat. III-IV	m3	114,38		
9	KNR 201 0321 010000	Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. I-II	m2	1128,00		
10	KNR 201 0321 020000	Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat.III-IV	m2	564,00		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
11	KNR 201 0322 03000	Analogia - Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,5m i głębokości do 6,0m ścianką stalową w głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat.III-IV	m2	744,48		
12	KNR 201 0322 04000	J.w. lecz grunt kat. III-IV - analogia	m2	372,24		
13	KNR 201 0320 04000	Zasypywanie wykopów fundam. Podłużnych, punktowych, rowów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. Warstwy w stanie luźnym 25 cm) -	m3	1262,14		
14	KNR 201 0236 03000	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kategorii I-III	m3	1262,14		
<b><u>B) KOLEKTORY DESZCZOWE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE</u></b>						
15	KNR 228 0501 05010	podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm	m2	169,20		
16	KNR 228 0503 03000	Rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 250 mm	m	282,00		
17	KNR KALKULACJA WŁA	Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów	m	282,00		
18	KNR KALKULACJA WŁA	Studnie rewizyjne i połączeniowe z kręgów betonowych z betonu kl. B45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wys całkowitej 2,27 m w gotowym wykopie	kpl	9,00		
19	KNR KALK . IND	Wykonanie włączenia do studni betonowej na istniejącej kanalizacji deszczowej	szt	1,00		
<b><u>C) PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH</u></b>						
20	KNR 201 0219 0500	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. grunt kategorii III-IV Uwaga : Pod komory przeciskowe 1 szt	m3	71,00		
21	KNR 201 0321 01000	Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych	m2	142,00		
22	KNR 201 0230 01000	Zasypywanie wykopów spycharkami	m3	71,00		
23	KNR 218 0409 02000	Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 407 mm w gruncie kategorii III	m	16,00		
24	KNR 218 0412 01000	przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych	m	16,00		
25	KNR 228 0401 01000	Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t	szt	1,00		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>D) WPUSTY ULICZNE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE</b>						
26	KNR 201 0119 030000	Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli	km	0,060		
27	KNR 201 0310 010000	Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół/ co 5 m grunt kategorii I-II	m3	24,00		
28	KNR 211 0301 040000	Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych	m3	0,05		
29	KNR 10 0210 119030	Wytyczenie trasy rurociągów	km	0,080		
30	KNR 201 0317 01000	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,rurociąg i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.,5m szer.0,8-1,5m kat. I-II	m3	41,50		
31	KNR 201 0317 02000	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,rurociąg i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.o głęb.,5m szer.0,8-1,5m kat. III-IV	m3	27,39		
32	KNR 201 0321 01000	Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat. I-II	m2	83,00		
33	KNR 201 0321 02000	Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .grunt kat.III-IV	m2	54,78		
34	KNR 201 0320 04000	Zasypywanie wykopów fundam. Podłużnych, punktowych, rowów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (gr. Warstwy w stanie luźnym 25 cm) -	m3	86,91		
35	KNR 201 0236 03000	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami grunt sypki kategorii I-III	m3	86,91		
<b>E) PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE-ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>						
36	KNR 228 0501 0510	Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm	m2	24,90		
37	KNR 228 0503 02000	rurociągi kanalizacyjne z rur PP-b o średnicy nominalnej 200 mm	m	41,50		
38	KNR 218 0804 01000	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t	m	41,50		
39	KNR 218 0625 01000	Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem - śr. głęb. 1,48 m	szt	8,00		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>F) KOLEKTORY I PRZYKANALIKI I WPUSTY ULICZNE - ROBOTY DROGOWE</b>						
40	KNR 231 0803 01000	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji	m2	252,50		
41	KNR 231 0802 05000	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	252,50		
42	KNR 231 0813 03000	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00		
43	KNR 231 0815 02000	Rozebranie chodników betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	10,00		
44	KNR 231 0814 02000	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00		
45	KNR 231 0807 01000	Rozebranie nawierzchni betonowej z trylinki / analog./	m2	59,00		
46	KNR 231 0815 02000	Rozebranie chodników z kostki betonowej grub.5 cm	m2	3,00		
47	KNR 231 0814 06000	Podbudowa z kruszywa łamanego. warstwa dolna.grubości warstwy 15 cm	m2	252,50		
48	KNR 231 0312 01000	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego standard KR-3 - warstwa wyrównawcza, grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	252,50		
49	KNR 231 0312 05000	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	252,50		
50	KNR 231 0502 01000	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z rozebranego materiału	m2	3,00		
51	KNR 401 0108 11000-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	35,00		
52	KNR 231 0502 05000	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/	m2	10,00		
53	KNR 231 0509 03000	Wykonanie nawierzchni z kostki "trylinka" / z rozebranego materiału/ - analog.	m2	59,00		
54	KNR 231 0403 01000	Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/	m	42,00		
55	KNR 231 0407 04000	Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej / z rozebranego materiału/	m	10,00		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>G)</b>	<b>ROBOTY DODATKOWE</b>				
56	KNR 201 0607 010000	igłofiltr o średnicy do 50 mm, wypłukiwane gruntu bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m.	szt	200,00		
57	KNR 201 0607 010000	pompowanie wody pompą elektryczną wg dziennika pracy pomp	r-g	40,00		
	<b>H)</b>	<b>BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA</b>				
58	TPSA 40/401/1	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-2, studnia prefabrykowana	szt	2,00		
59	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR z bloków betonowych, typ SKR-2, grunt kategorii III	szt	3,00		
60	TPSA 40/322/3	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa	szt	3,00		
61	TPSA 39/101/1	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10-m, dwie rury HDPE 110-mm, nakłady częściowe liczone na 1-m	m	6,00		
62		Rozbiórka budynku wraz z wywiezieniem gruzu i utylizacją	szt	1,00		
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 22%</b>						
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						

.....  
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo