



(pieczęć firmy)

PZD/PN/14/2008

ZAŁĄCZNIK Nr 4

..... , dnia

KOSZTORYS OFERTOWY

Data:

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba Wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

PRZEBUDOWA ULICY NIEZŁOMNYCH W KOLE

od km 0+000 do km 0+191,25 - chodnik, miejsca postojowe -strona lewa

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty przygotowawcze.						
1.1.	KNNR-1	Roboty pomiarowe przy liniowych	km	0,19125		
1.2.	KNR 2-21 0105.04.	Wykopanie drzew w celu przesadzenia	szt.	8		
2. Roboty rozbiórkowe						
2.1.	KNNR-6 0802.0400	Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. ca 8,0cm	m2	170,53		
2.2.	KNNR-6 0802.0110	Rozbiórka podbudowy z tłucznia o grubości ca 20 cm	m2	170,53		
2.3	KNNR-6 0805-0500	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej	m2	709,20		
2.4	KNNR-6 0805-0200	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm	m2	142,30		
2.5	KNNR-6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cemp- piaskowej i ławie betonowej.	m	221,60		
2.6	KNNR-6 0806-0700	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20	m	268,30		
2.7	KNNR-6 0802.05	Rozbiórka nawierzchni betonowych o śr. gr. 15 cm	m2	102,30		
2.8	KNR 4-04 1104.01,03	Wywóz elementów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi przy ręcznym rozładunku i wyładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego- PZD Koło	t	85,10		
2.9	KNR 4-04 1103. 04.05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 5t - utyliczacja	m3	97,64		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3. Roboty ziemne						
3.1.	KNNR-1 0406-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3 m spycharkami gąsienicowymi 55 kW , grunt kat I-II.	m3	11,75		
3.2.	kalkulacja	Dowóz gruntu na nasyp	m3	11,75		
3.3.	KNNR-1 0205-02	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km , grunt kat I-III- odwóz nadmiaru gruntu uzyskanego z koryta.	m3	335,90		
3.4.	KNNR-1 0202-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. 1 km- wykopy pod studzienki.	m3	22,60		
3.5.	KNNR-1 0208.02	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat.I-IV samochodami samowyładowczymi do 5 t - odwóz nadmiaru gruntu na odl.7 km	m3	358,50		
4. Podbudowa						
4.1.	KNNR -6 0101.0710	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników, ścieżki rowerowej o głębokości śr. 15 cm w gruntach kat.II-IV	m2	1127,80		
4.2.	KNNR -6 0101-0510	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości o głębokości 25 cm w gruntach kat.II-IV- parkingi, zjazdy	m2	872,34		
4.3.	KNNR -6 0102.021x2	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o głębokości 51 cm w gruntach kat.II-IV- koryto pod ścieki	m2	47,45		
4.4.	KNNR-6 0109.0207	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-15 , pielęgnacja piaskiem i wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- miejsca postojowe .	m2	732,92		
4.5.	KNNR-6 0109.0207	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 , pielęgnacja piaskiem i wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- chodniki+ścieżka rowerowa	m2	1127,80		
4.6.	KNNR-6 0109.0207	Podbudowa z mieszanki betonowej klasy B-10 , pielęgnacja piaskiem i wodą , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- zjazdy .	m2	139,42		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
4.7	KNNR-6 0108- 0200,0500	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni nawierzchni mieszanką bitumiczną , transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odległość 5 km	Mg	2,48		
5. Nawierzchnie chodników.						
5.1	KNNR-6 0502.0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem.	m2	701,50		
5.2	KNNR-6 0502.0301	Ścieżki rowerowe z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem.	m2	426,30		
6. Nawierzchni zjazdów, miejsc parkingowych						
6.1	KNNR-6 0502.0301	Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kolorowej-układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	732,02		
6.2	KNNR-6 0502.0401	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układane na podsypce piaskowej gr. 3 cm	m2	139,42		
7. Elementy ulic.						
7.1	KNNR-6 0403.0301	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ław z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	227,21		
7.2	KNNR-6 0401-0500	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,30		
7.3	KNNR-6 0404.0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	452,00		
8. Urządzenia odwadniające.						
8.1	KNNR-4 1424-0100	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	4		
8.2	Kalkulacja	Odwodnienie liniowe - zjazd w km 0+080,90	m	4,30		
8.3	KNNR-6 0605-0200 an.	Wykonanie ław fundamentowych betonowych kl. B-15 pod odwodnienie liniowe	m3	0,70		
8.4	KNNR-6 0502.0300 an.	Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	47,25		

L.p.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8.5	KNNR-6 0109.0307.	Wykonanie ław fundamentowych betonowych kl. B-15 pod ścieki z kostki betonowej gr. 40 cm.	m2	47,25		
9. Roboty towarzyszące.						
9.1	KNNR-1 0507.0100, 02	Humusowanie terenu zieleńcy w-wa gr 20 cm	m2	227,0		
9.2	KNNR-1 0503.05	Plantowanie (obrobienie na czysto)terenów zieleńcy	m2	227,0		
9.3	KNNR-1 0507.03	Obsianie trawą terenów zieleńcy	m2	227,0		
9.4	KNR 2- 210301.05	Sadzenie drzew				
		przeznaczonych do przesadzenia - klon	szt.	8		
		sadzenie drzew/krzewów w pasie zieleni	szt	30		
9.5	KNNR-6 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń poziomych betonu B-15	m3	2,85		
9.6	KNNR-6 1308-0300 an.	Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi urządzeń podziemnych- tp, kv NN	m	146,20		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Wartość brutto						

.....
Podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym ub posiadającym pełnomocnictwo