



(pieczęć firmowa)  
PZD/PN/6/2008

ZAŁĄCZNIK Nr 4  
miejscowość, data .....

### KOSZTORYS OFERTOWY

Data: .....  
Nazwa wykonawcy: .....  
.....  
.....  
Siedziba wykonawcy: .....  
.....  
.....

**ZESTAWIENIE CENOWE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:**  
**przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Tarnówka - Olszówka**  
**OD KM 1+420 DO KM 3+325**

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		7
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,905		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>						
2.1	D-04.08.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem gr. Sam. Samowyladowczymi 10-15 t na odl. do 1 km w miejsce wbudowania w nasypy gr. Kat. I-II - rowy	m <sup>3</sup>	3190,58		
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>						
3.1	D-05.03.15	Wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznej mieszankami min-asf , standard III	Mg	130,95		
3.2	D-08.04.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w przekroju poprzecznym	Mg	876,90		
3.3	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	9311,68		
3.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją w ilości 0,6 kg/ m2	m <sup>2</sup>	9311,68		
<b>4. ZJAZDY</b>						
4.1	D-04.04.02	Wykonanie na zjazdach nawierzchni tłuczniowej - grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	360,00		
4.2	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami część przelotowa z rur polietylenowych o fi 30	mb	130,00		
4.3	D-03.01.01	Wykonanie ław żwirowych pod zjazdami	m <sup>3</sup>	12,00		
4.4	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z darniny	m <sup>2</sup>	8,97		
<b>5. PRZEPUSTY</b>						
5.1		Wykonanie ścianek czołowych, wlotu i wylotu dla przepustów o średnicy 0,6m	m <sup>3</sup>	4,88		
5.2.		Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namułu do 50% jego średnicy	mb	34,00		
<b>6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
6.1		Ustawienie barier energochłonnych SP-06 na przepuście	mb	40,00		
6.2		Ustawienie zakończeń barier stalowych ocynkowanych	mb	4,00		
<b>7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
7.1	D-06.03.01	Plantowanie / obrabianie na czysto / skarp i dna rowu wykonywanych ręcznie w gruncie kat III	m <sup>2</sup>	9229,22		
7.2	D-06.03.01	Profilowanie wraz z uzupełnieniem poboczy żwirem w-wa średniej grubości 8 cm	m <sup>3</sup>	318,60		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		7
wani	D-06.03.01	Zageszczanie poboczy	m <sup>3</sup>	319,60		
Wartość robót netto:						
Podatek VAT 22%:						
Wartość robót brutto:						

.....  
podpisy i pieczętka osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy