

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa drogi powiatowej nr 3410P w m. Bowieczyny na odcinku
o długości 760 mb

L.p.	Symbol klasyf.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,76
2	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA JEZDNI			
2 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - 15 cm głębok.koryta	m2	435,31
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	435,31
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	2854,30
5 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym o uziarnieniu 5/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m3	124,82
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	3289,61
7 d.2	KNR 2-31 0311 05/06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego dla KR-2 o frakcji kruszywa 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyl.	m2	3146,40
3	POBOCZA			
8 d.3	KNR 2-31 0201-01	Pobocza gruntowe z gruntu pozyskanego z korytowania - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm	m2	544,14
9 d.3	KNR 2-01 0206-03	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) na pobocza samochod.samowyladowczymi	m3	71,50
10 d.3	KNR 2-31 0201-02	Pobocza gruntowe z gruntu z dowozu - grub.warstwy po zagęszcz. 16 cm	m2	595,86

4	NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
11 d.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego o uziarnieniu 5/63, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	219,19
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.5	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	62,00
13 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	12,00
14 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych typu U-3	szt.	12,00