

## PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE NR 2 - PRZEBUDOWA DROGI NR 2150P OD DROGI KRAJOWEJ NR DK92 DO  
MIEJSCOWOŚCI DOMANIKÓW

Poz. przed	Podstawa opisu	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,020
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 488,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 488,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	448,8
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	61,2
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1530

ZADANIE NR 3 -PRZEBUDOWA DROGI NR 3411P OD MIEJSCOWOŚCI DZIERZBICE DO DROGI  
KRAJOWEJ DK92

<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,000
<b>NAWIERZCHNIA</b>				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 200,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 200,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	420,00

5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	60,00
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	1500,00

#### ZADANIE NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI NR 2150 W MIEJSCOWOŚCI KOSERZ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR - 1 0111 - 01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenie równinnym	km	1,350
NAWIERZCHNIA				
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	5 535,00
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	5 535,00
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	553,50
5	KNR 2-01 0205-03	Dowóz gruntu w miejsce wbudowania samochod.samowyladowczymi z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem	m3	81,00
6	KNR 2-31 0201-01	Uzupełnienie poboczy mieszanką piaszczysto-gliniastą na piaszczystym gruncie rodzimym wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	2025,00