

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3199P I 3427P BABIAK - KIEJSZE**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	1,260		
		Razem dział: ROBOTY POMIAROWE				
2		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	6 930,00		
3	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	6 930,00		
4	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym 0/16 mm dla KR-2, z transportem betonu asfaltowego samochód. samowyład. 10-15 t na odl. 5km	t	693,00		
5	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	30,00		
6	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m <sup>2</sup>	22,00		
7	KNNR 6 2001-07	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm	m	11,00		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
3		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
8	KNNR-6 1301-0700	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m <sup>2</sup>	1 890,00		
9	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz nadmiaru ziemi ze ścinki samochodami samowyładowniczymi na odl. 1 km	m <sup>3</sup>	189,00		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
Wartość kosztorysowa netto						
VAT 23%						
Wartość kosztorysowa brutto						

.....  
miejscowość, data

.....  
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy