

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Złota

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,490
2	KNNR 6 0101-0700	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na głębokości 23 cm	m ²	40,00
3	KNNR 6 0113-0400	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	40,00
4	KNNR 6 0113-0600	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	40,00
5	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	6553,40
6	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	6553,40
7	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	659,34
8	KNNR-6 1301-0700	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	2755,00
9	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km	m ³	275,50
10	KNNR 6 2001-07	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00
11		Odtworzenie rowu o głębokości 60 cm i szerokości dna rowu 40 cm wraz z wywozem ziemi strona prawa od km 0+050 do km 0+275	m	225,00