

(pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3206P W BORKACH
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - długość odcinka 458,00 m
(z wyłączeniem odcinka o długości 95 m od km 0+160,00 do km 0+255,00
w obrębie przebiegu gazociągu magistralnego wysokiego ciśnienia)

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBÓRKOWE				
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,458		
2	KNNR 1 0101-04	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm wraz z wywożeniem pni na plac PZD, karpiny i gałęzi do utylizacji	szt	4,00		
3	KNN 6 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	14,00		
6	KNNR 5 0701-02	D-01.03.02	Ręczne odkopanie linii kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych, pod poboczem i rowem, w gruncie kat. III	m³	30,00		
7	KNR-W 2-19 0306-05	D-01.03.04	Wbudowanie rur ochronnych - osłon 2-dzielnych AROT PS 110 mm, na istniejące linie kablowe	m	37,50		
8	KNNR 5 0702-02	D-01.03.04	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III, po wbudowaniu rur ochronnych	m³	29,39		
9	KNNR 6 2001-0900		Mechaniczne cięci szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm - wyrównanie krawędzi jezdni dla ułożenia ścieku	m	400,70		
II			ODWODNIENIE				
11	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod studzienki ściekowe (Wp) - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m³	10,00		
12	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m³	28,40		
13	KNNR 1 0209-03	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod zjazdami Ø 300 mm - wykopy oraz przekopy wyk onywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m³	46,48		
14	KNNR 4 1008-08	D-03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 o średnicy 200 mm	m	35,50		
15	KNNR 4 1424-02	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt	10,00		
17	KNNR 4 1009-13	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - część przelotowa przepustów z rur PVC SN8 karbowane Ø 300 mm na ławie żwirowej	m	55,00		
18	KNNR 1 0317-0100	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z zagęszczeniem, kat.gr. I-III - studnie, studzienki, przykanaliki, przepusty pod zjazdami	m³	67,12		
19	KNNR 1 0202-03	D-06.04.01	Pogłębianie i odtwarzanie rowów drogowych - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m³	230,88		
20	KNNR 1 0503-03	D-06.04.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowów wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III	m²	757,76		
21	KNNR 1 0507-03	D-06.04.01	Obsianie trawą skarp i dna rowów drogowych	m²	757,76		
III			CHODNIK				
22	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o średniej głębokości 20 cm w gruntach kat. II-IV	m²	604,31		
23	KNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m³	120,86		
24	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m²	604,31		
25	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m²	604,31		

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
24	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm kolor szary z pasem czerwonej kostki o sześciu 20 cm w odległości 0,5 m od krawężnika, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	604,31		
IV			ZJAZDY				
26	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	174,25		
27	KNNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	43,56		
28	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	174,25		
29	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	174,25		
30	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	174,25		
V			ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY				
31	KNNR 6 0102-0300	D-02.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	170,37		
32	KNNR 4-01 0108-0200	D-01.02.04	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	51,11		
33	KNNR 6 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	170,37		
34	KNNR 6 0109-0307	D-04.06.01	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m ²	170,37		
35	KNNR 6 0502-0400	D-08.02.02	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	170,37		
VI			KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
36	KNNR 1 0202-0100	D-02.01.01	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	24,04		
37	KNNR 6 0403-0401	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem - na zjazdach	m	62,95		
38	KNNR 6 0403-0401	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem - chodnik	m	337,75		
39	KNNR 1 0202-0100	D-02.01.01	Koryto pod obrzeża betonowe, o średniej gł. 0,15 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	14,20		
40	KNNR 6 0404-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów	m	42,11		
41	KNNR 6 0404-0100	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej	m	312,97		
VII			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
42	KNNR 6 0404-0100	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe ocynkowane jednostronne o masie do 24,0 kg/m	m	30,00		
43	KNNR 1 0503-03	D-06.04.01	Profilowanie, plantowanie powierzchni poboczy z obsianiem trawą	m ²	184,86		
Wartość robót netto							
Podatek VAT 23%							
Wartość robót brutto							

Koło, dnia 2014 r.

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy

