

(pieczęć Wykonawcy)

**Przebudowa drogi powiatowej nr 3436P Ponętów Górny - Żłota**  
**odcinek o długości 1,300 km**

Poz.	Podstawa		Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2		3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>							
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	1,300		
2	KNNR-6 1005-06	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5 846,40		
3	KNNR-6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	5 846,40		
4	KNNR-6 0108-02	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	584,64		
5	KNNR-6 0108-02	D-05.03.17	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00		
<b>PRZEPUST POD KORONĄ DROGI W KM 0+520</b>							
6	KNNR 6 0802/0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 4 cm	m2	4,40		
7	KNNR 6 0801/0210	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm	m2	4,40		
8	KNNR-6 0816-0100	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego pod koroną drogi o średnicy 40 cm	m	7,50		
9	KNNR-1 0202-0300	D-02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem gruntu samochodami samowyładowczymi 10-15 ton na odl. do 1 km	m3	6,00		
10	KNNR 6 0605/0100	D-03.01.01	Ławy fundamentowe żwirowe pod przepusty rurowe gr. 20 cm	m3	0,90		
11	KNNR-6 0605-0600	D-06.02.01	Wykonanie części przelotowej z rur PEHD o Ø 50 cm	mb	7,50		
12	KNR 2-01 0320-0100	D-06.02.01	Obsypka rur gruntami piaszczystymi lub pospółką	m3	4,53		
13	KNNR 6 0204/0200	D-04.04.02	Odtworzenie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm	m2	4,40		
14	KNNR 6 0308-03 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16 mm, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t na odl. 5 km - odtworzenie po przepuście	m2	4,40		
<b>PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI</b>							
15	KNNR-1 0202-0300	D-02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem gruntu samochodami samowyładowczymi 10-15 ton na odl. do 1 km	m3	120,12		
16	KNNR-6 0816-0100	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm	m	66,00		
17	KNNR-6 0605-0600	D-06.02.01	Wykonanie części przelotowej z rur PEHD o Ø 40 cm na ławie żwirowej gr. 10 cm	mb	66,00		
18	KNR 2-01 0320-0100	D-06.02.01	Obsypka rur gruntami piaszczystymi lub pospółką	m3	111,83		
19	KNNR-1 0505-0400	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z darniny, wlotu i wylotu dla przepustu fi 40	m2	31,46		
20	KNR-2-31 0204 01.02	D-05.01.03 D-10.07.01	Nawierzchnia tłuczniowa na zjazdach gr.10 cm	m2	283,50		
<b>ROWY DROGOWE</b>							
21	KNR 2-31 1403.06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp i wycinką krzewów rosnących w linii rowu, przy śr. grubości namułu 30cm	mb	1300,00		
<b>POBOCZA</b>							

Poz.	Podstawa		Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2		3	4	5	6	7
22	KNNR-6 1301-07	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m <sup>2</sup>	1 800,00		
23	KNR 4-01 0108-05	D-01.02.04	Wywóz ziemi ze scinki samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m	180,00		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>							

Koło, dnia ..... 2014 r.

.....  
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy



/cy