


PRZEKRÓJ W KM 0+114,55 - 0+146,60



1. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.

3. - grunt rodzimy
4. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor czerwony na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

5. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10.

6. - grunt rodzimy

<div><div>P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek</div><div>62-600 Koło ul. Nagórna 23</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa chodnika przy drodze nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój normalny km 0+114,55 - 0+146,60	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	07.2014	Numer rysunku	
Projektował, opracował					