


PRZEKRÓJ - ZJAZD



1. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
2. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15.
3. - grunt rodzimy
4. 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor grafitowy na podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
5. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20.
6. - grunt rodzimy

<div><div>P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek</div><div>62-600 Koło ul. Nagórna 23</div><div>NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080</div></div>					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa chodnika przy drodze nr 3400P w Ruszkowie Pierwszym	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój - zjazd	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	07.2014	Numer rysunku	
Projektował, opracował					