

(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Położenie dywanika asfaltowego w miejscowości Żarowo
odcinek drogi powiatowej nr 3432P o długości 0.859 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,86		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 123,20		
3	KNNR-6 1005-07	Skroplenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	4 123,20		
4	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	412,32		
5	KNNR-6 0108-02	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00		
6	KNNR-6 1301-07	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 718,00		
7	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi ze scinki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m	171,80		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Koło, dnia2014 r.

.....
 podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy