


PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZD NA DROGI BOCZNE



- 9. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafit
- 10. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 11. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20
- 12. 5 cm - piasek średnioziarnisty

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek 62-604 Kościelec, Białków Górny 51 NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080					
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole	Nazwa i adres inwestora	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Toruńska 200, 62-600 Koło		
Zakres rysunku	Przekrój normalny zjazd na drogi boczne	Faza projektu	Projekt budowlany		
Skala	1:20	Data	07.2016	Numer rysunku	
Projektował, opracował					