



(pieczęć firmy)

Załącznik nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY

Data :

Nazwa Wykonawcy:

.....

Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w m. Dzierawy długość odcinka 0,970 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,970		
2	KNNR 6 0805-0800	Rozebranie ścieku przekręźnikowego na szerokości 0,40 m z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z odwozem materiału na plac PZD	m ²	240,00		
3	KNNR-6 1005-06	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	240,00		
4	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²	240,00		
5	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	21,60		
6	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5 238,00		
7	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2	m ²	5 238,00		
8	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym średnio 4 cm	t	523,80		
9	KNNR 6 0104-03	Uzupełnienie poboczy z kamienia naturalnego łamanego 0/31,5 o grubosci 10 cm	m2	1 340,00		
10	KNNR-6 1301-07	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	450,00		
11	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi ze ścinki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m3	45,00		
12	KNNR 6 1305-0200	Regulacja pionowa wpustów ulicznychz betony klasy C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 m ³ do 0,2 m ³	szt	12,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy