

**KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1 -POSZERZENIE JEZDNI NA ULICY SZEMPLIŃSKIEGO W PRZEDCZU NA
ODCINKU O DŁUGOŚCI 522M**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
I		ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,522		
II		NAWIERZCHNIA				
2	KNNR 1 0202-0100	Wykonanie koryta pod poszerzenie pobocza, o średniej gł. 0,41 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m2	762,12		
3	KNNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m3	312,47		
4	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m2	762,12		
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające pisku średnioziarnistego wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	762,12		
6	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m2	762,12		
7	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	762,12		
III		OBRZEŻA				
8	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod obrzeża betonowe 30x8, o średniej gł. 0,50 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m	474,35		
9	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	474,35		
		KOLIZJE				
10	Kalkulacja własna	Przestawienie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych stalowych na fundamencie betonowym wraz z rozbiórką starego fundamentu	m	44,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość robót brutto						

**ZADANIE NR 2 - PRZEŁOŻENIE CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W PRZEDCZU NA ODCINKU
O DŁUGOŚCI 125M**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
I		ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,125		
2	KNNR 6 0805-0800	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	175,00		
3	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 10x30 na podsypce cementowo - piaskowej	m	125,00		
4	KNNR 6 0806-0700	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym. 8x23 na podsypce piaskowej	m	125,00		
5	KNNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie płytek chodnikowych 35x35x5 cm (30% rozbiórki) oraz bloczków betonowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochod. samowylad. na plac PZD	m3	5,00		
6	KNNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochod. samowylad. na odległość 5 km	m3	8,63		
7	D 01.02.04	Przestawienie słupa telekomunikacyjnego	szt	1,00		
II		CHODNIK				
8	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o średniej głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m2	187,50		
9	KNNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m3	46,88		

10	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m ²	187,50		
11	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające z piasku średnioziarnistego wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	187,50		
12	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	187,50		
13	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm kolor szary układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	187,50		
III		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
14	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,25 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m	125,00		
15	KNNR 6 0403-0401	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem C12/C15	m	125,00		
16	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod obrzeża betonowe 20x6, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m	125,00		
17	KNNR 6 0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem C8/C10, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej	m	125,00		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

**ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA ULICY 20-GO STYCZNIA W PRZEDCZU W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 312,70M**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
I		ROBOTY POMIAROWE				
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym.	km	0,3127		
2	KNNR 6 0801-0200	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kamienia	m ²	25,72		
3		Mechaniczne rozebranie przepustu fi 400	m	13,00		
4	KNNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowylad. na odległość 5 km	m ³	3,30		
5	KNNR 5 0703-01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, przy długości podkopu do 3 m - próbne wykopy dla lokalizacji urządzeń podziemnych	m ³	9,00		
II		ODWODNIENIE				
6	KNNR 1 0209-03	Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1000mm - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³	16,00		
7	KNNR 1 0209-03	Wykopy pod studzienki ściekowe (Wp) - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³	4,50		
8	KNNR 1 0209-03	Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³	68,97		
9	KNNR 4 1008-08	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 o średnicy 200 mm	m	13,50		
10	KNNR 4 1008-08	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 o średnicy 300 mm	m	83,00		
11	KNNR 4 1008-08	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych polietylenowych klasy SN-8 o średnicy 400 mm	m	18,00		
12	KNNR 4 1424-02	Studzienka rewizyjno-połączeniowa betonowa z pokrywą betonowa klasa C 250- fi 100 cm	szt	4,00		
13	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika, z wpustem żeliwnym typu ciężkiego	szt	3,00		
14	KNNR 1 0317-0100	Zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z zagęszczeniem, kat.gr. I-III - przykanaliki,	m ³	60,43		
III		CHODNIK				
15	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o średniej głębokości 25 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	401,36		
16	KNNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	100,34		
17	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m ²	401,36		

18	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające z kruszyw naturalnych wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	401,36		
19	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm	m ²	401,36		
20	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 6 cm kolor szary, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 1:4, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	401,36		
IV		ZJAZDY				
21	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	145,38		
22	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowytadowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	43,61		
23	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	145,38		
24	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające z piasku średnioziarnistego wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	145,38		
25	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm	m ²	145,38		
26	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 1:4, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	145,38		
V		ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY				
27	KNNR 6 0102-0300	Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o średniej głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV	m ²	62,54		
28	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi kat. II-IV samochodami samowytadowczymi do 5 t na odległość do 5 km	m ³	18,76		
29	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne poszerzeń nawierzchni jezdni	m ²	62,54		
30	KNNR 6 0104-03	Warstwy odcinające z piasku średnioziarnistego wykonane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	62,54		
31	KNNR 6 0109-0307	Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm	m ²	62,54		
32	KNNR 6 0502-0400	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm kolor grafitowy, układanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 1:4, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	62,54		
VI		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
33	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod krawężniki, o średniej gł. 0,30 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.	m	312,70		
34	KNNR 6 0403-0401	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem	m	312,70		
35	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod obrzeża betonowe 30x8, o średniej gł. 0,20 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.	m	67,65		
36	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie zjazdów- na szerokości chodnika bez obrzeży	m	67,65		
37	KNNR 1 0202-0100	Koryto pod obrzeża betonowe 20x6, o średniej gł. 0,15 m - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.	m	283,40		
38	KNNR 6 0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obramowanie chodnika	m	283,40		
VII		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
39	KNNR 1 0503-03	Profilowanie, plantowanie powierzchni poboczy z obsianiem trawą	m ²	313,00		

Wartość robót netto
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto

Wartość robót netto ogółem
Podatek VAT 23%
Wartość robót brutto ogółem
