

(pieczęć firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Data :

Nazwa Wykonawcy:

Zestwienie cenowe dla przedmiotu zamówienia pn.**Etap I -Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów- Bowieczyny
długość odcinka 0,990 km**

Poz.	Podstawa	SST	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
2	KNNR-6 1005-06	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 286,70		
3	KNNR-6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	4 286,70		
4	KNNR-6 0108-02	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	428,67		
5	KNNR 6 2005-02	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	60,00		
6	KNNR-6 1301-07	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 980,00		
7	KNR 4-01 0108-05	D-02.01.01	Wywóz ziemi ze śinki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m ³	198,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO							
PODATEK VAT 23%							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO							

**Etap II -Przebudowa drogi powiatowej nr 3410P Rdutów- Bowieczyny
długość odcinka 0,370 km**

Poz.	Podstawa	SST	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNNR 1 0111-0100	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,370		
2	KNNR-6 1005-06	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1 924,00		
3	KNNR-6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1 924,00		
4	KNNR-6 0108-02	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	192,40		
5	KNNR 6 2005-02	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	60,00		
6	KNNR-6 1301-07	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	740,00		
7	KNR 4-01 0108-05	D-02.01.01	Wywóz ziemi ze śinki samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km	m ³	74,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO							
PODATEK VAT 23%							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO							

Razem netto
Podatek VAT 23%
Razem brutto

.....
podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy