


PRZEKRÓJ - ZJAZD NA UL. KASZTANOWĄ



13. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy
14. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15. 20 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C16/20
16. 5 cm - piasek średnioziarnisty

Faza dokumentacji	Projekt budowlany
Branża	Komunikacyjna - drogi i ulice
Przedmiot dokumentacji	Przekrój - zjazd na ulicę Kasztanową
Zakres dokumentacji	Przebudowa dr. powiatowej nr 3470P w obrębie Straszków
Zamawiający	Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
Projektant	Marek Rosinski
Numer rysunku	