

Kosztyorys ofertowy na zadanie pn: " Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego" - Etap II

Lp.	Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cj. [zł]	Wartość [zł]
Część 1: Gmina Kościelec					
Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew w 2 odcinkach 580m i 110m					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,69		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	50,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3450,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3450,00		
5	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	345,00		
6	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	1035,00		
				Suma netto:	
				Razem brutto Gmina Kościelec:	
Część 2: Gmina Olszówka					
Remont drogi powiatowej nr 3404P w m. Olszówka					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,69		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	50,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3450,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3450,00		
5	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	345,00		
6	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	1035,00		
				Suma netto:	
				Razem brutto Gmina Olszówka:	
Część 3: Gmina Koło					
Remont drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,04		
2	Rozbiórka betonowej kostki brukowej ścieku na szer. 40cm z załadunkiem na palety i wywóz na plac PZD w Kole	m2	162,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	162,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	162,00		
5	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC16W, grubości 7cm	m2	162,00		
6	Mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	2205,31		
7	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2205,31		
8	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2205,31		
9	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	220,53		
10	Regulacja wysokościowa wpustu ulicznego w nawierzchni bitumicznej	szt.	15,00		
				Suma netto:	
				Razem brutto Gmina Koło:	

Lp.	Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cj. [zł]	Wartość [zł]
Część 4: Gmina Kłodawa					
Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie - droga powiatowej nr 3401P					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,26		
2	Mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	207,92		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	207,92		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	207,92		
5	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	20,79		
6	Rozbiórka krawężników 15x30 z ławami betonowymi, wywozem i utylizacją	m	34,45		
7	Korytowanie głębokości 33cm z wywozem	m2	37,17		
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	37,17		
9	Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 25cm	m2	37,17		
10	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11W gr. 4cm	m2	34,41		
11	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	34,41		
12	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3, AC11S gr. 4cm	m2	32,00		
13	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	120,00		
14	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1669,17		
15	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1669,17		
16	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	166,92		
17	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	195,00		
18	Regulacja wysokościowa wjazdu pokrywy studni rewizyjnej w nawierzchni bitumicznej	szt.	1,00		
				Suma netto:	
Remont drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,20		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	52,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1040,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1040,00		
5	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	104,00		
6	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	300,00		
7	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	52,00		
8	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	104,00		
9	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	104,00		
10	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 7 cm - wyrównanie zadołowania na uprzednio wykonanym odcinku 660m	t	18,20		
11	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	30,00		
				Suma netto:	
				Razem netto Gmina Kłodawa:	
				Razem brutto Gmina Kłodawa:	

Lp.	Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cj. [zł]	Wartość [zł]
	Część 5: Gmina Dąbie				
	Remont droga powiatowej nr 3440P w m. Domanin				
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,31		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	50,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1550,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1550,00		
5	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	155,00		
6	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	465,00		
			Suma netto:		
	Remont droga powiatowej nr 3442P Grabina - Dąbie				
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,38		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm	m2	50,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1805,00		
4	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	1805,00		
5	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm	t	180,50		
6	Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu	m2	570,00		
			Suma netto:		
				Razem netto Gmina Dąbie:	
				Razem brutto Gmina Dąbie:	
				RAZEM:	