

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych

Przedecz ulica Markowskiego

| Poz. | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,084 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm | m ² | 504,000 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 504,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 504,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym | t | 50,40 | | |
| 6 | Regulacja pionowa studzienek i zaworów wpustów | szt. | 2,00 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | |

Droga powiatowa nr 3406P w m. Katarzyna

| Poz. | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|---|----------------|----------|------------|---------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,540 | | |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 2 700,00 | | |
| 3 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 2 700,00 | | |
| 4 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym | t | 270,00 | | |
| 5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm | m ² | 20,00 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm | m ² | 810,00 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | |

Droga powiatowa nr 3199P w m. Przybyłów

| Poz. | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------|---|----------------|----------|------------|---------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,559 | | |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 2 850,90 | | |
| 3 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 2 850,90 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 4 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym | t | 285,09 | | |
| 5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm | m ² | 20,00 | | |
| 6 | Ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm z wywozem | m ² | 885,00 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | |

Droga powiatowa nr 2150P Bowieczyny -Kotków

| Poz. | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|--|----------------|----------|------------|---------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,454 | | |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 1 589,00 | | |
| 3 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 1 589,00 | | |
| 4 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym | t | 168,90 | | |
| 5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem ścinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm | m ² | 15,00 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm | m ² | 681,00 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | |

Podpis Wykonawcy

.....

Data: