

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00384704/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-10 12:40

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00379112/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92"

odcinek długości 0,400 km

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,400 km
- roboty rozbiórkowe: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni bitumicznej
- jezdnia z poszerzeniem i poboczem: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31, gr. 20 cm - 1589 m², warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2 gr. 4 cm, - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 120 m², nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 4 cm - 807,82 m²
- rowy
- zjazdy z betonowej kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z betonu C16/20, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm z pielęgnacją 7 dni - 11,61 m², nawierzchnia z kostki bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowej - 11,61 m²
- zjazdy bitumiczne: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 20 cm - 42,96 m², warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm - 42,96 m²
- zjazdy tłuczniowe
- elementy odwodnienia: ułożenie kanałów z rur PCV SN8 - 7 m, studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1 szt.
- oznakowanie
- urządzenia obce

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92"
odcinek długości 0,400 km

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,400 km
- roboty rozbiórkowe: cięcie piłą nawierzchni bitumicznych, frezowanie nawierzchni bitumicznej
- jezdnia z poszerzeniem i poboczem: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31, gr. 20 cm - 1589 m², warstwa ścieralna na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2 gr. 4 cm, - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 837,82 m², skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m² - 120 m², nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 4 cm - 807,82 m²
- rowy
- zjazdy z betonowej kostki brukowej: wykonanie nawierzchni z betonu C16/20, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm z pielęgnacją 7 dni - 11,61 m², nawierzchnia z kostki bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowej - 11,61 m²
- zjazdy bitumiczne: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, gr. 20 cm - 42,96 m², warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm - 42,96 m²
- zjazdy tłuczniowe
- elementy odwodnienia: ułożenie kanałów z rur PCV SN8 - 7 m, studzienka ściekowa uliczna betonowa o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1 szt.
- oznakowanie
- urządzenia obce