

**KOSZTORYS OFERTOWY**

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3408P w miejscowości Górki”

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,570		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m <sup>2</sup>	20,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	2 964,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	2 964,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	296,40		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00		
7	KNNR-6 1301-03	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	855,00		
8		Odtworzenie rowu do 60 cm tj. wykopanie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	1 140,00		
		<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>				
		<b>PODATEK VAT 23%</b>				
		<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>				

.....

**podpis**