

## Kosztorys ofertowy

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P  
w miejscowości Osiek Mały Kolonia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ROBOTY POMIAROWE</b>					
1 d.1	<b>KNR 201 0119 03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,36		
2 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,36		
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
3 d.2	<b>KNR AT- 03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm	m	20		
4 d.2		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac inwestora	m <sup>2</sup>	67,5		
<b>3</b>	<b>JEZDNIĄ Z POBOCZEM BITUMICZNYM</b>					
5 d.3	<b>KNR 6 110801</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	m <sup>2</sup>	8,2		
6 d.3	<b>KNR 2-31 0102</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 28 cm głębok.koryta	m <sup>2</sup>	908,52		
7 d.3	<b>KNR 4-01 010807</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m <sup>3</sup>	254,39		
8 d.3	<b>KNR 2-31 010304</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	908,52		
9 d.3		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	908,52		
10 d.3		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-1, grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	615,67		
11 d.3	<b>KNR 2-31 100407</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	615,67		
12 d.3	<b>KNR 2-31 0310-05/06</b>	Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1702,54		
13 d.3	<b>KNR 2-31 100407</b>	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m <sup>2</sup> -krawędzie	m <sup>2</sup>	144,00		
<b>4</b>	<b>OPASKI</b>					
14 d.4	<b>KNR 2-31 020403</b>	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 -grub.po zagęszcz.8 cm	m <sup>2</sup>	371,92		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5 ROWY I PRZEPUSTY</b>						
15 d.5		Pogłębienie istniejących rowów o 30 cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	540		
16 d.5		Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami z namułu urządzeniem typu WuKo z wywozem i utylizacją urobku	m	126,4		
17 d.5		Oczyszczenie istniejącej studni rewizyjnej zbieracza melioracyjnego z namułu wraz z kratami wlotowymi bocznymi z wywozem i utylizacją urobku	szt	1		
18 d.5		Przedłużenie istniejącego przepustu d=400mm z montażem ścianki czołowej	szt.	1		
<b>6 ZJAZDY I DOJŚCIA</b>						
19 d.6	<b>KNR 2-31 080701</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z ułożeniem na paletach i transport na plac inwestora	m <sup>2</sup>	31		
20 d.6		Przełożenie istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej z uzupełnieniem podbudowy betonowej	m <sup>2</sup>	18		
21 d.6	<b>KNR 2-31 081005</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm	m <sup>2</sup>	6		
22 d.6	<b>KNR 4-01 0108- 11</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	0,72		
23 d.6	<b>KNR 2-31 010901</b>	Nawierzchnia betonowa z betonu C16/20 grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm z pielęgnacją 7 dni	m <sup>2</sup>	9		
<b>7 OZNAKOWANIE</b>						
24 d.7	<b>KNR 2-31 070202</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1		
25 d.7	<b>KNR 2-31 070301</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka- zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 -A-12a	szt.	1		
26 d.7	<b>KNR 2-31 070302</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,naka- zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - D-42	szt.	0		
27 d.7	<b>KNR 2-31 070602</b>	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	117,9		
28 d.7	<b>KNR 2-31 070605</b>	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>	51,62		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miar	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	<b>URZĄDZENIA OBCE</b>					
29 d.8	<b>KNR 2-31 140603</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7		
30 d.8	<b>KNR-W 2- 01 0304-03</b>	Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	1		
31 d.8	<b>KNR 4-01 010502</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	1		
<b>Suma netto</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Suma Brutto</b>						