

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik 1a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowości Aleksandrów

| Lp. | SST | Opis | Jedn.miary | Liczba jedn. miary | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------|---------|
| 1 | ROBOTY POMIAROWE | | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,63 | | |
| 2 d.1 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,63 | | |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| 3 d.2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia | ha | 0,02 | | |
| 4 d.2 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z gałęzi | m2 | 200,00 | | |
| 3 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | |
| 5 d.3 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wbudowaniem w pobocza na odcinku drogi 3411P | m2 | 20,00 | | |
| 4 | JEZDNIĄ Z POSZERZENIEM I POBOCZEM | | | | | |
| 6 d.4 | D-05.03.05A | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne | t | 0,50 | | |
| 7 d.4 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 48 cm głębok.koryta (wg tabeli danych drogi) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 2468,76 | | |
| 8 d.4 | D-04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV | m3 | 1185,00 | | |
| 9 d.4 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm | m2 | 2468,76 | | |
| 10 d.4 | D-04.02.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm | m2 | 2468,76 | | |
| 11 d.4 | D-05.03.05A | Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2, grubości 4 cm | m2 | 1282,93 | | |
| 12 d.4 | D-04.03.01 | Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - krawędzie warstwy wiążącej na szer. 15cm | m2 | 172,80 | | |
| 13 d.4 | D-04.02.02 | Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 8 cm | m2 | 1260,00 | | |
| 14 d.4 | | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpowaniem w gruncie kat.I-III z przetrztem na odl.do 3 m (przestrzeń za poboczem) | m3 | 756,00 | | |
| 5 | ROWY | | | | | |
| 15 d.5 | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów o 30cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu | m | 1256,83 | | |
| 6 | ZJAZDY BITUMICZNE | | | | | |
| 16 d.6 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 44 cm głębok.koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 28,15 | | |
| 17 d.6 | D-04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV | m3 | 12,39 | | |
| 18 d.6 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm | m2 | 28,15 | | |
| 19 d.6 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm | m2 | 28,15 | | |
| 20 d.6 | D-05.03.05B | Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm | m2 | 28,15 | | |
| 21 d.6 | D-04.03.01 | Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - krawędzie po 15cm | m2 | 5 | | |
| 7 | OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | | | | | |
| 22 d.7 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 1 | | |
| 23 d.7 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - A-12a, D-16 | szt. | 1 | | |
| 8 | URZĄDZENIA OBCE | | | | | |
| 24 d.8 | | Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) | m3 | 2,00 | | |
| 25 d.8 | | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 2,00 | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO | | | | | | |