

## Remont- odnowa nawierzchni dróg powiatowych

Lp.	Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cj. [zł]	Wartość [zł]
<b>Część 1:</b>					
<b>Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P w m. Bogusławice Nowiny</b>					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,180		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m2	20,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	882,00		
4	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozspadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,5 kg/m2	m2	882,00		
5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	88,20		
6	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00		
7	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) śrenia grubość warstwy 10 cm	m2	270,00		
				<b>Suma netto:</b>	
				<b>Suma brutto :</b>	
<b>Część 2:</b>					
<b>Remont drogi powiatowej nr 3202P w m. Maciejewo</b>					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,126		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m2	20,00		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	636,00		
4	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozspadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,5 kg/m2	m2	636,00		
5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	63,60		
6	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) śrenia grubość warstwy 10 cm	m2	189,00		
				<b>Suma netto:</b>	
				<b>Suma brutto :</b>	
<b>Część 3:</b>					
<b>Remont drogi powiatowej nr 3419P w Kielczew Sm IV</b>					
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	<b>0,282</b>		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m2	<b>20,00</b>		
3	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	<b>1466,00</b>		
4	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkozspadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,5 kg/m2	m2	<b>1466,00</b>		
5	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	<b>146,60</b>		
6	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) śrenia grubość warstwy 10 cm	m2	<b>423,00</b>		
				<b>Suma netto:</b>	
				<b>Suma brutto :</b>	

Lp.	Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cj. [zł]	Wartość [zł]
	<b>Część 4:</b>				
	<b>Remont drogi powiatowej nr 3434P w m. Borysławice Kościelne do DK92</b>				
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,198		
2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm - na łączeniu nawierzchni	m2	20,00		
3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm - nawierzchnia	m2	514,80		
4	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1029,00		
5	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybko rozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilości 0,5 kg/m2	m2	1029,00		
6	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	102,90		
7	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	10,00		
8	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) śrenia grubość warstwy 10 cm	m2	148,50		
			<b>Suma netto:</b>		
			<b>Suma brutto :</b>		
			<b>Razem suma netto</b>		
			<b>podatek VAT</b>		
			<b>Razem suma brutto</b>		