

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w m. Osiek Mały Kolonia

| Lp. | SST | Opis | Jedn.mia | Liczba jedn. miary | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------------|---|----------|--------------------|------------|---------|
| 1 | | ROBOTY POMIAROWE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,330 | | |
| 2 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,330 | | |
| 2 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z utylizacją gałęzi | ha | 0,01 | | |
| 4 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z gałęzi i korzeni | m2 | 100,00 | | |
| 3 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 5 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z wbudowaniem w pobocza na odcinku drogi 3419P | m2 | 28,94 | | |
| 4 | | JEZDNI Z POSZERZENIEM I OPASKĄ | | | | |
| 6 | D-05.03.05A | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne | t | 0,33 | | |
| 7 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 28 cm głębok.koryta (wg tabeli danych drogi) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 880,6 | | |
| 8 | D-04.01.01 | Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi | m3 | 228,32 | | |
| 9 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 20 cm (pobocze i opaska - wg.tabeli danych drogi) | m2 | 880,60 | | |
| 10 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 8 cm (opaska) | m2 | 330,00 | | |
| 11 | D-05.03.05A | Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2, grubości 4 cm | m2 | 588,20 | | |
| 12 | D-04.03.01 | Oczyszczenie nawierzchni drogowej | m2 | 1660,69 | | |
| 13 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 1660,69 | | |
| 14 | D-05.03.05B | Warstwa ścieralna (wyrównująca) z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm | m2 | 1660,69 | | |
| 15 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - krawędzie warstwy ścieralnej na szer. 15cm | m2 | 99,00 | | |
| 16 | | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpowaniem w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m (przestrzeń za poboczem) | m3 | 25,872 | | |
| 5 | | ROWY | | | | |
| 17 | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.3 m z namułu wraz z wywozem materiału z oczyszczenia przepustów i utylizacją | m | 100,00 | | |
| 18 | D-06.04.01 | Pogłębienie istniejących rowów o 30cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu | m | 490,00 | | |
| 7 | | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME | | | | |
| 19 | D-07.02.01 | Demontaż znaku ostrzegawczego wraz ze słupkiem | szt. | 1 | | |
| 20 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, montaż w fundamencie z betonu C12/15 | szt. | 1 | | |
| 21 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - A-12a, D-16 | szt. | 1 | | |
| 22 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni w technologii grubowarstwowej | m2 | 30 | | |
| 8 | | URZĄDZENIA OBCE | | | | |
| 23 | | Odkrytki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) | m3 | 4,00 | | |
| 24 | | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 4,00 | | |
| 25 | | Projekt czasowej organizacji ruchu | szt. | 1,00 | | |

| Lp. | SST | Opis | Jedn.mia | Liczba jedn. miary | Cena jedn. | Wartość |
|------------------------------------|-----|---|----------|--------------------------|------------|---------|
| 26 | | Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż | ryczałt | 1,00 | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT 23% | | | | | | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO | | | | | | |