

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3415P w miejscowości Krzewata**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	164,00		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 235,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	4 235,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	423,50		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
7	KNNR-6 1301-03	uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy, grubość warswy średnio 10 cm	m ²	1 460,00		
8		odtworzenie rowu do 60 cm tj. wykopanie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	1 760,00		
9		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²	957,50		
10		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu gałęzi	m ²	957,50		

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
11		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
12		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
		WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				
		PODATEK VAT 23%				
		WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				