

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w m. Osiek Mały Kolonia

Lp.	SST	Opis	Jedn.miary	Liczba jedn. miary	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY POMIAROWE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,300		
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,300		
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z utylizacją gałęzi	ha	0,01		
4	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z gałęzi i korzeni	m2	100,00		
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
5	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych śred. 30 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m	28,00		
6	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm z wywozem materiału z wbudowaniem w pobocza na odcinku drogi 3419P	m2	35,00		
4	JEZDNIĄ Z POSZERZENIEM I OPASKĄ					
7	D-05.03.05A	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	0,24		
8	D-04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 28 cm głębok.koryta (wg tabeli danych drogi) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	829,00		
9	D-04.01.01	Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi	m3	207,55		
10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 20 cm (pobocze i opaska - wg.tabeli danych drogi)	m2	829,00		
11	D-04.04.02	Warstwa podbudowy zasadniczej z miesznki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 8 cm (opaska)	m2	300,00		
12	D-05.03.05A	Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2, grubości 4 cm	m2	553,80		
13	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowej	m2	1509,76		
14	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1509,76		
15	D-05.03.05B	Warstwa ścierna (wyrównująca) z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm	m2	1509,76		
16	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - krawędzie warstwy ścierniczej na szer. 15cm	m2	88,00		
17		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpowaniem w gruncie kat.I-III z przetrutem na odl.do 3 m (przestrzeń za poboczem)	m3	23,00		
5	ROWY					
18	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.3 m z namułu wraz z wywozem materiału z oczyszczenia przepustów i utylizacją	m	100,00		
19	D-06.04.01	Pogłębienie istniejących rowów o 30cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	480,76		
6	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
20	D-06.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi	m3	29,40		
21	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa, gr. 20 cm	m3	1,68		
22	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP dwuścienne SN8 o śr. 30 cm z obsypką z piasku średnioziarnistego	m	28,00		
23	D-06.02.01	Dowóz gruntu (piasek średnioziarnisty) pod zasypanie samochodami samowyladowczymi	m3	25,74		
24	D-06.02.01	Formowanie i zagęszczanie zasyпки przepustów	m3	25,74		
7	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME					
25	D-07.02.01	Demontaż znaków miejscowości	szt.	2,00		
26	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm, montaż w fundamencie z betonu C12/15	szt.	2,00		

Lp.	SST	Opis	Jedn.miary	Liczba jedn. miary	Cena jedn.	Wartość
27	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - A-12a, D-16	szt.	2,00		
28	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków miejscowości na istniejących słupkach (znaki z demontażu)	szt.	2,00		
29	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni w technologii grubowarstwowej	m2	176,96		
30		Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w technologii grubowarstwowej	m2	51,62		
31		Frezowanie oznakowania poziomego - znak P-17 linia przystankowa	m2	2,30		
32		przestaniwienie znaku pionowego D-15	szt.	1,00		
8	URZĄDZENIA OBCE					
33		Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m3	4,00		
34		Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3	4,00		
35		Wykonanie projekt czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
36		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BRUTTO						