

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,857		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	20,00		
3		Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat.II-IV - 20 cm głębok. koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m ²	51,50		
4		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m ²	51,50		
5		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11S dla KR-2, grubości 4 cm - jezdni	m ²	51,50		
6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 285,00		
7	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	4 285,00		
8	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	428,50		
9	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
10		Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową - krawędzie warstwy wiążącej na szer. 15 cm	m ²	25,71		
11	KNNR-6 1301-03	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm	m ²	1 286,00		
12		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
13		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

